

■ 前提

平面: 施工面積 200~300㎡程を想定

■ 1.通常使用時 < 木守り専科天板仕上げ+反り抑制 >

① 推奨塗装方法: 2回塗り+ふきとりなし

② 施工可能面積: 1回目…約15㎡、2回目…約20~30㎡

③ 施工単価

	用途	塗装回数	施工単価(㎡あたり)	推奨塗装方法
クリア仕上げ or クリア上塗り仕上げ	木製天板(一枚板・幅はぎ材・集成材)、木製家具、木製建具	2回塗り	3,500円	2回塗り+ふきとりなし

※1) 木守り専科 天板仕上げ+反り抑制は浸透型木部塗料ですが、表面に若干の塗膜を形成し、抗菌効果等も付加しました。

※2) 2回塗装以上を推奨しています。経年した木材の場合、吸い込みが強く3回塗り以上必要になるケースもあります。木材に合わせて塗装回数を増やしてください。

